

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Кирпильское сельское поселение

Усть-Лабинского района Краснодарского Края

на период 20 лет (до 2032 г.)

с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2013 г. до 2022 г.)

и на перспективу до 2041 года

Том 1.

Теплоснабжение

книга 1.5

Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
Усть-Лабинский район

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Кирпильское сельское поселение

Основные выводы и предложения

ООО «ПИТП»

(наименование организации разработчика)

Директор ООО «ПИТП»

Делокьян Н.А.

(Должность руководителя организации разработчика, подпись, Фамилия)

Оглавление

1. Наименование проекта.....	4
2. Цель программы комплексного развития	4
3. Существующее состояние	5
4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.	6
5. Существующее состояние (каждый источник теплоснабжения)	8
6. Объёмы финансирования программы модернизации.....	9
схемы теплоснабжения.	9
7. Срок реализации программы комплексного развития.	10
8. Показатели энергоэффективности реализации программы комплексного развития:.....	11
9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.	13
- по источникам теплоснабжения:	13
- по наружным теплосетям:	17
10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий предусмотренных проектом.....	19

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

МК № 7**Схема теплоснабжения
Основные выводы и предло-
жения**

Стадия	Лист	Листов
ТЭО	3	20
ООО «ПИТП»		

1. Наименование проекта

"Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кирпильское сельское поселение" Схема теплоснабжения

2. Цель программы комплексного развития

Целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надёжного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов. Основные цели программы:

- Разработка перечня мероприятий, реализация которых обеспечит снабжение населения теплом и горячей водой;
- Разработка технологических схем, которые обеспечивают оптимизацию затрат на производство и транспорт тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.
- Обеспечение оптимизации тарифов, обеспечивающих финансовые потребности предприятий, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ а соответствии с законом № 210 от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
- Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и модернизации систем теплоснабжения.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 7			4

3. Существующее состояние

Обеспечение тепловой энергией населения муниципального образования Кирпильское сельское поселение осуществляется в основном централизованными и частично децентрализованными системами теплоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании Кирпильское сельское поселение эксплуатируется 3 источника теплоснабжения общей установленной мощностью 1,57 Гкал/ч, с присоединённой нагрузкой 0,83 Гкал/ч, что составляет 52,9 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети составляет 1,49 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 1,49 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях составляет 1,47 тыс. Гкал/год. В системе теплоснабжения муниципального образования Кирпильское сельское поселение задействовано 3 котельных обеспечивающих централизованное теплоснабжение, с общим полезным отпуском тепла 1467,17 Гкал/год, что составляет 100 % от общего полезного отпуска тепла.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) составляет: всего - 170 м. в т.ч.

- подземная - 165 м. (97,1 %)
- надземная - 5 м. (2,9 %)

- Средние потери (расчётные) при транспортировке тепловой энергии (существующее положение) – 1,22 %

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 7

Лист

5

4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.

В связи с тем, что рассматриваемый срок внедрения разрабатываемой схемы теплоснабжения муниципального образования Кирпильское сельское поселение составляет 20 лет, планируется реконструкция (модернизация) 0 существующих источников теплоснабжения теплоснабжения (при этом основным видом топлива планируется использовать природный газ). Общая установленная мощность существующих (реконструируемых) котельных будет равна 1,56 Гкал/ч. Для обеспечения новых потребителей тепловой энергии планируется построить 4 источника теплоснабжения общей установленной мощностью 0,71 Гкал/ч

В результате запланированных мероприятий в муниципальном образовании Кирпильское сельское поселение будет эксплуатироваться 7 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 2,27 Гкал/ч с присоединённой нагрузкой 1,47 Гкал/ч, что будет составлять 64,78 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети планируется в объёме 2,7 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 2,3 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0,41 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях будет составлять 2,66 тыс. Гкал/год. В системе теплоснабжения муниципального образования Кирпильское сельское поселение будет задействовано 5 котельных обеспечивающих централизованное теплоснабжение, с общим полезным отпуском тепла 2224,22 Гкал/год, что будет составлять 71 % от общего полезного отпуска тепла, и 2 встроенных (пристроенных) котельных автономного теплоснабжения, с общим количеством отпуска полезного тепла 435,78 Гкал/год, что будет составлять 29 % от общего полезного отпуска тепла.

Общая протяжённость существующих теплосетей (в 2х трубном исполнении) составляет 170 м. Согласно планам перспективного развития рассматриваемого поселения планируется проложить дополнительно 245 м. Всего рекомендуется выполнить реконструкцию, замену и строительство новых тепловых сетей общей протяжённостью 245 м. теплосетей. При этом строительство новых тепловых сетей, реконструкция и ремонт существующих тепловых сетей должны вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

В настоящее время утверждённый тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией, составляет 1628,42 руб/Гкал. Объём капитальных вложений требуемых для модернизации системы теплоснабжения составляет 15751,18 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения,

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

МК № 7

Лист

6

ожидается: снижение удельного расхода топлива с 160,5 кгут/Гкал до 159,7 кгут/Гкал
снижение удельного расхода электроэнергии с 41,76 кВт*ч/Гкал до 14,32 кВт*ч/Гкал

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 7			7

5. Существующее состояние системы теплоснабжения.

Источник теплоснабжения	Год ввода в эксплуатацию	Основной вид топлива	Мощность котельной, Гкал/ч	Подключённая нагрузка, Гкал/ч	Годовая выработка, Гкал/год	Годовой расход топлива, т.у.т./год	Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная 1 (КДК "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская ; 2 кот. ІСІ мощностью 0,3 МВт	2008	природный газ	0,516	0,248	455,25	73,07	0,26
Котельная 2 (МОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская ; 2 кот. Дакон мощностью 0,36 МВт	2009	природный газ	0,619	0,487	893,98	143,66	0,12
Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская ; 2 кот. Дакон мощностью 0,25 МВт	2007	природный газ	0,430	0,093	170,72	27,22	0,33

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 7

Лист

8

6. Объёмы финансирования программы модернизации схемы теплоснабжения.

Объем финансовых потребностей по реализации программы. (реконструкция и модернизация существующих котельных, включая тепловые сети)

В целом по программе	1514,2	тыс. руб.
Котельное и основное оборудование		тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	1348,3	тыс. руб.
в том числе :		
Тепловые сети наружные		тыс. руб.
Подключение внешних инженерных сетей		тыс. руб.
Проектирование	124,0	тыс. руб.
Экспертиза проектной документации	41,9	тыс. руб.

Объем финансовых потребностей по реализации программы. (строительство новых (проектируемых) котельных, включая тепловые сети)

В целом по программе	14237,0	тыс. руб.
Котельное и основное оборудование	6359,4	тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	6317,7	тыс. руб.
в том числе :		
Тепловые сети наружные	1677,5	тыс. руб.
Подключение внешних инженерных сетей	196,0	тыс. руб.
Проектирование	1166,3	тыс. руб.
Экспертиза проектной документации	393,6	тыс. руб.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					МК № 7	Лист
							9	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			

8. Показатели энергоэффективности реализации программы развития и модернизации системы теплоснабжения:

Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения, по всем котельным, на каждом этапе

Планируемый срок внедрения мероприятий	2014	2015	2016	2017	2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2032	На расчётный срок 2032 г.
Снижение удельного расхода топлива, %								
Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, %						4,10		4,10
Снижение расхода электроэнергии, %						65,71		65,71

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 7

Лист

11

Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения

Источник теплоснабжения	Снижение удельного расхода топлива, %	Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, %	Снижение удельного расхода электроэнергии, %
1	2	3	4
Котельная 1 (КДК "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская		4,22%	61,48%
Котельная 2 (МОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская		5,26%	46,07%
Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская		1,84%	72,93%

Инд. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 7

Лист

12

9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.

На основании выполненных расчётов и проведенного анализа существующего положения в системе теплоснабжения, а также рассмотрения вариантов её совершенствования, настоящей схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия:

- по источникам теплоснабжения:

Схемой теплоснабжения предусматривается диспетчеризация котельных с выводом основных параметров работы по каналам сотовой связи на центральный диспетчерский пункт, организуемый на энергоснабжающем предприятии.

Все здания котельных подлежат обязательному обследованию по объемно-планировочным решениям и конструкциям элементов и их соединений, обеспечивающие сейсмостойкость.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	МК № 7			13

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)	Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной	Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб.			
			Всего	СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей)	в т.ч. оборудование	ПИР
Котельная 1 (КДК "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская	2023 - 2027	Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.	428,6	392,5		36,1
Котельная 2 (МОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская	2023 - 2027	Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.	615,1	563,3		51,8
Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская	2023 - 2027	Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки.	428,6	392,5		36,1
Котельная 4 (1п) Кирпильское СП ст Кирпильская	2017	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,059 МВт) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ.	2474,1	2265,7	1294,7	208,4

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
---------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 7

Лист

14

Котельная 5 (2п) Кирпильское СП ст Кирпильская	2018 - 2022	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,089 МВт) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ.	3158,3	2892,2	1590,7	266,1
Котельная 6 (3п) Кирпильское СП ст Кирпильская	2018 - 2022	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,068 МВт) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ.	2780,1	2545,9	1566,2	234,2
Котельная 7 (4п) Кирпильское СП ст Кирпильская	2018 - 2022	Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,196 МВт) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ.	3599,0	3295,8	1907,8	303,2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 7

Лист

15

В результате проведённых мероприятий основные характеристики существующих котельных изменятся следующим образом:

Сравнительные характеристики Существующих источников тепловой энергии до и после модернизации

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий	Основной вид топлива		Установленная мощность, Гкал/ч		Подключённая нагрузка, Гкал/ч		Годовая выработка, Гкал/год	
		Существующее положение	Перспективное положение	Существующее положение	Перспективное положение	Существующее положение	Перспективное положение	Существующее положение	Перспективное положение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Котельная 1 (КДК "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская	2023 - 2027	природный газ	природный газ	0,516	0,516	0,248	0,248	455,25	455,25
Котельная 2 (МОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская	2023 - 2027	природный газ	природный газ	0,619	0,619	0,487	0,487	893,98	893,98
Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская	2023 - 2027	природный газ	природный газ	0,430	0,430	0,093	0,093	170,72	170,72

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 7

Лист

16

- по наружным теплосетям:

- При анализе существующего положения в системе транспорта тепловой энергии выработан ряд предложений по повышению надёжности и недопущению аварийности в системе трубопроводов. Кроме того необходимо иметь ввиду, что пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. (СНиП 41-02-2003). Схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия (Схемы теплосетей находятся в отдельном томе прилагаемых материалов(Книга 1.3. «Графические материалы»):

Источник теплоснабжения	Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию)	Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной	Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб.		
			Всего	стоимость наружных теплосетей	ПИР
Котельная 1 (КДК "Кирпильский") Кирпильское СП ст Кирпильская	2023 - 2027	Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется.			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 7

Лист

17

Котельная 2 (МОУ СОШ № 11) Кирпильское СП ст Кирпильская	2023 - 2027	Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется.			
Котельная 3 (МДОУ № 35) Кирпильское СП ст Кирпильская	2023 - 2027	Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется.			
Котельная 4 (1п) Кирпильское СП ст Кирпильская	2017	Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено			
Котельная 5 (2п) Кирпильское СП ст Кирпильская	2018 - 2022	Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено			
Котельная 6 (3п) Кирпильское СП ст Кирпильская	2018 - 2022	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 45 мм. длина 30 м. -	178,7	163,6	15,1
Котельная 7 (4п) Кирпильское СП ст Кирпильская	2018 - 2022	Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объеме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 35 м. диам. 76 мм. длина 180 м. -	1653,2	1513,9	139,3

Строительство новых тепловых сетей и реконструкция и ремонт существующих должно вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

МК № 7

Лист

18

10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных проектом

Проектом предусмотрено выполнение ряда мероприятий, которые повысят эффективность работы системы теплоснабжения рассматриваемого поселения и улучшат показатели её работы. Существующие и перспективные показатели работы системы теплоснабжения сведены в нижеприведённую таблицу:

1	Сущ. положение		Перспективные показатели	
	2	3	4	5
Установленная мощность источников тепловой энергии	1,57	Гкал/ч	2,27	Гкал/ч
Количество источников тепловой энергии	3	шт	7	шт
Присоединённая нагрузка	0,83	Гкал/ч	1,47	Гкал/ч
Коэффициент использования мощности источников тепловой энергии	52,90	%	64,78	%
Общая протяженность сетей(в 2х трубном исполнении)	0,17	км	0,42	км
в т.ч., нуждающихся в замене		км		
Выработка тепловой энергии	1519,94	Гкал/год	2764,27	Гкал/год
Годовая выработка + передача покупного тепла :			2764,27	Гкал/год
Расход тепловой энергии на собственные нужды	33,88	Гкал/год	61,62	Гкал/год
То же, относительно выработки	2,23	%	2,23	%
То же, относительно отпуска	2,28	%	2,28	%
Потери в сетях	18,54	Гкал/год	40,32	Гкал/год
относительно выработки	1,22	%	1,46	%
относительно отпуска	1,26	%	1,51	%
Отпуск теплоэнергии в теплосети	1,49	тыс. Гкал/год	2,70	тыс. Гкал/год
в т.ч. отопление	1,49	тыс. Гкал/год	2,30	тыс. Гкал/год
в т.ч. ГВС		тыс. Гкал/год	0,41	тыс. Гкал/год
Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии	0,15	тыс. Гкал/год	0,27	тыс. Гкал/год
Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии	0,02	тыс. Гкал/год	0,04	тыс. Гкал/год
Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии	1,25	%	1,49	%

Изн. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 7

Лист

19

Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети	1,49	тыс. Гкал/год	2,70	тыс. Гкал/год
Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях	1,47	тыс. Гкал/год	2,66	тыс. Гкал/год
Удельный расход воды	1,05	м3/Гкал	0,97	м3/Гкал
То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла	1,08	м3/Гкал	1,01	м3/Гкал
Удельный расход эл. энергии	41,76	кВт*ч/Гкал	14,32	кВт*ч/Гкал
То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла	43,26	кВт*ч/Гкал	14,86	кВт*ч/Гкал
Удельный расход топлива	160,50	кгут/Гкал	159,70	кгут/Гкал
То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла	166,23	кгут/Гкал полезно отпущенного тепла	165,82	кгут/Гкал полезно отпущенного тепла
То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла			159,70	кгут/Гкал
Годовой расход топлива	0,24	тыс. тут	0,44	тыс. тут
Годовой расход воды	1,59	тыс.м3	2,69	тыс.м3
Годовой расход эл. энергии	63,48	МВт	39,58	МВт
Утв. тариф на тепловую энергию	1628,42	руб/Гкал		
Себестоимость реализации			1994,77	руб/Гкал
Финансовая потребность по реализации программы на расчётный период до 2032 г.			15751,18	тыс. руб.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

МК № 7

Лист

20